



Consiliul Județean Cluj

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

Calea Dorobanților nr.31, Cluj-Napoca

Tel./Fax 0264/431.346

secretariat@ldv.ro

[www.ldv.ro](http://www.ldv.ro)



*№ 570/27 11 2023*

**Către**  
**TOȚI CEI INTERESAȚI**  
**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere , situat în Calea Dorobanților nr 31, Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru achiziția directă a lucrării de reparatii la laboratorul de fizica-chimie din cadrul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere

**1. Beneficiarul Lucrării:** Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere

**Cod fiscal:** 4485804

**Adresa:** Calea Dorobanților nr 31

**Telefon/fax:** 4485804

**Director:** Muresan Ramona Ionela

**Persoana de contact:** Tătar Rodica

**Telefon:** 0752204005

**2. Pagina de internet:** [www.ldv.ro](http://www.ldv.ro)

**3. Procedura de atribuire:** achiziția directă

**4. Denumirea lucrării:** Lucrarea de reparații la laboratorul de fizica-chimie

cod CPV **45453000 - 7**

5. Valoarea estimată: 40.000 lei
6. Sursa de finanțare a lucrării: Bugetul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere.
7. Tipul ofertei: lucrari de reparații
8. Termenul de executare a lucrării: 10 zile lucratoare
9. Informații și clarificări: la telefon : 0752204005
10. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 28 11 2023
11. Data limită pentru transmiterea ofertelor: ~~10~~ 12 2023
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Calea Dorobanților nr 31 sau pe adresa de email : [secretariat@ldv.ro](mailto:secretariat@ldv.ro).

Oferta declarata castigatoare va fi postata in SICAP

13. Limba de redactare a ofertei: română.
14. Modalități de plată: Plata se va efectua în lei , cu ordin de plată , pe baza facturii și a contractului.
15. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
16. Condiții de participare:
  - Certificat Constatator emis de ORC , care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC
  - Oferta va fi încărcată și în SICAP.
17. Cerințe tehnice ( caiet de sarcini): Propunerea tehnică va conține detalii tehnice, termene de execuție , precum și alte informații considerate relevante.

## **CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE REPARATII CURENTE LA LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE**

Prezenta documentație s-a elaborat în temeiul principiilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din lege.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante și cu cerințele prevăzute mai jos.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă.

Caietul de sarcini face parte integrantă din solicitarea de ofertă și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii.

### ***Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor***

La laboratorul de fizică-chimie, gresia și faianța se află în stare avansată de uzură, chiuvetele de la mesele de lucru ale elevilor sunt crăpate, robinetii nu sunt funcționali, conductele de canalizare care trec prin laborator crează un mediu neplăcut, motiv pentru care se impune efectuarea unor lucrări de reparații, prin care laboratorul să devină funcțional.

### ***Informații privind situația propusă***

Se propune :

- Înlocuirea gresiei și faianței;
- Acoperirea țevilor de canalizare prin construirea unei măști din gips carton;
- Montarea de tavan casetat cu corpuri de iluminat încastate;
- Montarea de chiuvete și baterii;
- Repararea și zugravirea pereților;
- Montare unor uși din material plastic de vizitare pentru instalația de apă și gaz existentă;
- Zugravirea în lavabil a pereților;

### ***Atribuții și responsabilități ale executantului***

În îndeplinirea contractului de execuție a lucrărilor, executantul are următoarele obligații:

- va avea în vedere utilizarea numai a produselor conforme cu cerințele minime stabilite
- înaintea demarării lucrărilor, executantul are obligația stabilirii etapelor de execuție .
- va avea în vedere remedierea, pe cheltuiela proprie a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție a lucrărilor
- va avea în vedere readucerea la starea inițială, a terenurilor și spațiilor utilizate temporar în perioada execuției
- va acorda asistență reprezentatului beneficiarului, dacă acesta o solicită, pentru ca acesta să efectueze probe /teste de referință
- executantul va pune la dispoziția beneficiarului un set de poze executate pe parcursul

- execuției, cu etapele principale, datate și cu descrierea operațiunii/etapei
- va furniza toate semnele de avertizare, panourile pentru împrejmuirea șantierului, pentru a asigura protecția lucrărilor și pentru siguranța publicului
  - nu va demara nici o lucrare până nu sunt puse în aplicare toate măsurile de siguranță necesare
  - este responsabil pentru toate aspectele legate de sănătate și siguranța pe șantier, această responsabilitate include și activitățile subantreprenorilor, colaboratorilor, vizitatorilor și publicului pe șantier
  - gestionează, coordonează și programează toate activitățile la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate
  - asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie
  - gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului caietului de Sarcini.
  - utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
  - readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor
  - stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare
- Pentru execuția lucrărilor vor fi utilizate, exclusiv, materiale acordate și certificate în conformitate cu prevederile și reglementările naționale în vigoare, precum și cu legile și standardele europene.

De-asemenea, produsele folosite la executia lucrarilor trebuie sa fie, dupa caz, omologate, atestate, certificate sau acordate in mod corespunzator.

### Organizarea de santier

Organizarea de santier se poate amplasa chiar pe amplasament, existand la indemana, atat sursa de apa, cat si de energie electrica, amplasarea acestora facandu-se cu aprobarea Beneficiarului.

Toate aceste lucrări nu au caracter definitiv, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie să fie dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de șantier vor fi curățate, în conformitate cu normele și legile de protecție a mediului.

Executantul își asumă remedierea în perioada de garanție de 12 de luni și își asumă răspunderea conform prevederilor art. 30 din Legea 10/1995, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate, precum și remedierea lucrărilor existente, dacă acestea sunt afectate de modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Garanția de bună execuție se întinde pe o perioadă de 12 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

La finalizarea contractului, se vor avea în vedere respectarea următoarelor aspecte:

- toate lucrările de reparatii vor fi realizate conform cerințelor caietului de sarcini
- deșeurile rezultate în urma lucrărilor de reabilitare vor fi transportate de către o firmă specializată la rampa de gunoi, dacă acestea nu se pot recupera sau valorifica
- zona afectată de organizarea de șantier va fi eliberată și curățată de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada de execuție a lucrărilor.

### **Numărul de personal necesar**

Ofertantul are obligația sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract.

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că personalul pe care îl propune este disponibil pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreeate prin intermediul Contractului, indiferent de perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

### ***Informatii privind modalitatea de prezentare a ofertei***

Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și cantitățile de lucrări.

**Durata estimata a contractului pentru realizarea lucrării: 10 de zile lucrătoare de la data semnării contractului si predarea amplasamentului.**

**NOTĂ: In etapa de elaborare a ofertei privind lucrarea ce urmează a fi executată, se recomanda vizitarea amplasamentului.**

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Ofertantul are deplină de a-și cuprinde în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor calitative și cantitative prevăzute în normele în vigoare ce reglementează execuția lucrărilor.

### **Cerinte Protectia Muncii**

- Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta in mod obligatoriu Normele de Protectia Muncii conform legislatiei in vigoare.
- Se va respecta Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

- Normele de Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului, atat cele generale, cat si cele care sunt in vigoare in domeniul educatiei, precum si cele specifice constructiilor, inclusiv cele privind lucrul la inaltime, pe schela.

- Hotararea 1425/2006 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/200

### **Criteriul de atribuire "pretul cel mai scazut"**

Limba in care poate fi redactata oferta/ candidatura: Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: Lei

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor): 1 luna.

### **Documente calificare**

- Certificat constatator ONRC
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art 164 din Legea 98/2016
- Declarație privind neîncadrarea in prevederile art art 165, 167 din Legea 98/2016
- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictual de interese
- Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă

### **Etapele lucrării :**

- se va demonta gresia din jurul ușii de intrare în laborator;
- se va demonta faianța de pe peretele cu chiuveta și de pe insula de lucru;
- se vor demonta chiuvetele existente pe insula de lucru;
- se vor demonta bateriile;
- se va monta gresie ;
- se va monta faianță;
- se vor monta chiuvete;
- se vor monta baterii;
- se va construi mască din gips carton pentru acoperire țevi;
- se va monta tavan casetat cu 6 corpuri de iluminat încorporate;
- se va zugravi în lavabil

### **Tabel cu cantitățile de lucrări care trebuie executate**

Nr. crt	Denumire articol	Unit. de masura	Cantitate
1.	demontat gresie+ plintă	mp	5,5
2	demontat faianță	mp	20
3.	demontat chiuveta mare	buc	1
4	demontat chiuvete mici	buc	4
5	demontat baterii	buc	4
6	masca din gisp carton pt acoperire țevi	mp	2,6
7	montat chiuveta mare	buc	1
8	montat baterie	buc	1
9	montat chiuvete mici	buc	4
10	montat baterii	buc	4
11	montat tavan casetat	mp	32,15
12	montat corpuri de iluminat incastrate	buc	6
13	zugraveli în lavabil	mp	70
14	montat usi de vizitare din plastic	buc	4
15	montat gresie	mp	32,15
16	montat faianță	mp	20

### Compartiment Achizitii

Luca Olimpia

Nicoara Angela

Tatar Rodica

**Director**

Muresan Ramona Ionela

*Muresan*