



Consiliul Județean Cluj

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

Calea Dorobanților nr.31, Cluj-Napoca

Tel./Fax 0264/431.346

secretariat@ldv.ro

www.ldv.ro

nr 4568/16 11 2022

nr. 3476 / 5 of 2023



Către

TOȚI CEI INTERESAȚI

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere , situat în Calea Dorobanților nr 31, Cluj-Napoca, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru achiziția directă a lucrării de reparații curente în cadrul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere

1. Beneficiarul Lucrării: Liceul Special Pentru Deficienți de Vedere

Cod fiscal: 4485804

Adresa: Calea Dorobanților nr 31

Telefon/fax: 4485804

Director: Muresan Ramona Ionela

Persoana de contact: Tătar Rodica

Telefon: 0752204005

2. Pagina de internet: www.ldv.ro

3. Procedura de atribuire: achiziția directă

4. Denumirea lucrării: Lucrarea de reparații curente

cod CPV 4545300-7

5. **Valoarea estimată:** 75.000ei
6. **Sursa de finanțare a lucrării:** Bugetul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere.
7. **Tipul ofertei:** lucrari de reparații
8. **Termenul de executare a lucrării:** 15 zile lucratoare
9. **Informații și clarificări: la telefon :** 0752204005
10. **Data limită pentru solicitarea clarificărilor :** 7 07 2023
11. **Data limită pentru transmiterea ofertelor:** 13 07 2023
12. **Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele:** Calea Dorobanților nr 31 sau pe adresa de email : secretariat@ldv.ro.

Oferta declarata castigatoare va fi postata in SICAP

13. **Limba de redactare a ofertei:** română.
14. **Modalități de plată:** Plata se va efectua în lei , cu ordin de plată , pe baza facturii și a contractului.
15. **Criteriul de atribuire:** prețul cel mai scăzut.
16. **Condiții de participare:**
 - Certificat Constatator emis de ORC , care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC
 - Oferta va fi încărcată și în SICAP.
17. **Cerințe tehnice (caiet de sarcini):** Propunerea tehnică va conține detalii tehnice, termene de execuție , precum și alte informații considerate relevante.

CAIET DE SARCINI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE REPARATII CURENTE LA LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE

Prezenta documentație s-a elaborat în temeiul principiilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din lege.

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante și cu cerințele prevăzute mai jos.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă.

Caietul de sarcini face parte integrantă din solicitarea de ofertă și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii.

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor

La sălile de clasă și pe hol la internat zugrăveala este foarte murdara , motiv pentru care se impune igienizarea acestor spații.

La sălile de clasă nu există nici un fel de protecție la pereți, aceștia se deteriorează și se murdăresc foarte ușor, de aceea este nevoie a se monta lambriu din material plastic la 1 m înălțime.

Ca urmare a deteriorării unei părți din acoperiș în dormitorul nr 9 , apa se infiltrează prin tavan și atunci când plouă afară, plouă și în dormitor.

La Cabinetul medical , pereții sunt deteriorați , murdari, faianța existentă s-a despins de pe perete, ușile de interior au balamalele rupte sunt puternic deteriorate;

O țevă de alimentare cu apă la cab medical,este fisurată și apa curge în interior , motiv care impune înlocuirea ei.

Informații privind situația propusă

Se propune :

- igienizarea sălilor de clasă de la etaj 2 cu vopsea lavabil color;
- montarea de lambriu din material plastic de culoare gri la sălile de clasa etaj 2 ;
- repararea acoperișului , partea dinspre Spitalul Regina Maria;
- igienizare la Cabinetul medical;
- înlocuirea ușilor de interior la cab medical;
- înlocuire faianță la cab medical;
- înlocuire țeava de apă la cab medical;
- montat tavan casetat rezistent la umezeală, la baie baieti internat cu corpuri de iluminat încastrate;

Atributii si responsabilitati ale executantului

În îndeplinirea contractului de execuție a lucrărilor, executantul are următoarele obligații:

- va avea în vedere utilizarea numai a produselor conforme cu cerințele minime stabilite
- înaintea demarării lucrărilor, executantul are obligația stabilirii etapelor de execuție .
- va avea în vedere remedierea, pe cheltuiala proprie a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție a lucrărilor
- va avea în vedere readucerea la starea inițială, a terenurilor și spațiilor utilizate temporar în perioada execuției
- va acorda asistență reprezentatului beneficiarului, dacă acesta o solicită, pentru ca acesta să efectueze probe /teste de referință
- executantul va pune la dispoziția beneficiarului un set de poze executate pe parcursul execuției, cu etapele principale, datate și cu descrierea operațiunii/etapei
- va furniza toate semnele de avertizare, panourile pentru împrejmuirea șantierului, pentru a asigura protecția lucrărilor și pentru siguranța publicului
- nu va demara nici o lucrare până nu sunt puse în aplicare toate măsurile de siguranță necesare
- este responsabil pentru toate aspectele legate de sănătate și siguranța pe șantier, această responsabilitate include și activitățile subantreprenorilor, colaboratorilor, vizitatorilor și publicului pe șantier
- gestionează, coordonează și programează toate activitățile la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate
- asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie
- gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului caietului de Sarcini.
- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor certificate sau pentru care există acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor
- stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare

Pentru execuția lucrărilor vor fi utilizate, exclusiv, materiale acordate și certificate în conformitate cu prevederile și reglementările naționale în vigoare, precum și cu legile și standardele europene.

De-asemenea, produsele folosite la executia lucrarilor trebuie sa fie, dupa caz, omologate, atestate, certificate sau acordate in mod corespunzator.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier se poate amplasa chiar pe amplasament, existând la îndemână, atât sursa de apă, cât și de energie electrică, amplasarea acestora făcându-se cu aprobarea Beneficiarului.

Toate aceste lucrări nu au caracter definitiv, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie să fie dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de șantier vor fi curățate, în conformitate cu normele și legile de protecție a mediului.

Executantul își asumă remedierea în perioada de garanție de 12 de luni și își asumă răspunderea conform prevederilor art. 30 din Legea 10/1995, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate, precum și remedierea lucrărilor existente, dacă acestea sunt afectate de modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Garanția de bună execuție se întinde pe o perioadă de 12 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

La finalizarea contractului, se vor avea în vedere respectarea următoarelor aspecte:

- toate lucrările de reparatii vor fi realizate conform cerințelor caietului de sarcini
- deșeurile rezultate în urma lucrărilor de reabilitare vor fi transportate de către o firmă specializată la rampa de gunoi, dacă acestea nu se pot recupera sau valorifica
- zona afectată de organizarea de șantier va fi eliberată și curățată de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada de execuție a lucrărilor.

Numărul de personal necesar

Ofertantul are obligația sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract.

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că personalul pe care îl propune este disponibil pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreeate prin intermediul Contractului, indiferent de perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

Informații privind modalitatea de prezentare a ofertei

Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și cantitățile de lucrări.

Durata estimată a contractului pentru realizarea lucrării: 15 de zile lucrătoare de la data semnării contractului și predarea amplasamentului.

NOTĂ: In etapa de elaborare a ofertei privind lucrarea ce urmează a fi executată, se recomandă vizitarea amplasamentului.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică.

Ofertantul are deplină de a-și cuprinde în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor calitative și cantitative prevăzute în normele în vigoare ce reglementează execuția lucrărilor.

Cerinte Protectia Muncii

- Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta in mod obligatoriu Normele de Protectia Muncii conform legislatiei in vigoare.
- Se va respecta Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
- Normele de Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului, atat cele generale, cat si cele care sunt in vigoare in domeniul educatiei, precum si cele specifice constructiilor, inclusiv cele privind lucrul la inaltime, pe schela.
- Hotararea 1425/2006 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/200

Criteriul de atribuire “pretul cel mai scazut”

Limba in care poate fi redactata oferta/ candidatura: Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: Lei

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor): 1 luna.

Documente calificare

- Certificat constatator ONRC
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile art 164 din Legea 98/2016
- Declarație privind neîncadrarea in prevederile art art 165, 167 din Legea 98/2016
- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictual de interese
- Declarație privind sănătatea și securitatea în muncă

Etapele lucrării la zugraveli in lavabil:

- se va acoperi parchetul cu folie din material plastic;
- se vor repara pereții acolo unde este nevoie;
- se vor curăța pereții;
- se va aplica un strat de amorsa;
- se va aplica vopseaua cu trafaletul;

Etapele lucrării la montat lambriu:

- se va monta lambriu in salile de clasă la 1 m înălțime , pe toți pereții;

Etapele lucrării la reparatii acoperis:

- decopertat țiglă;
- montat țiglă nouă;
- demontat grinda veche;
- montat grindă nouă;
- demontat lețuri vechi;
- montat lețuri noi;
- montat parapet protecție exterior;
- curățat jgheaburi;

Etapele lucrării la cabinetul medical:

- repararea pereților,
- amorsarea pereților;
- aplicarea de vopsea lavabil de culoare alba;
- demontat uși existente;
- montat uși noi;
- înlocuit țeavă de apă;
- vopsit cu vopsea pe baza de ulei țevile de apa ;

Etapele lucrării la montat tavan casetat:

- se va monta scheletul metallic pentru prindere și susținere;
- se vor trage firele pentru corpurile de iluminat;
- se vor monta placile de tavan rezistente la umezeala;

Tabel cu cantitățile de lucrări care trebuie executate

Nr. crt	Denumire articol	Unit. de masura	Cantitate
1.	demontat uși de interior	buc	6
2	montat usa de interior fara geam, nevopsita, deschidere dreapta/stanga, complet echipata, (foaie de usa[, tocul , pragul, balamale, feronerie) 203 x 88 cm, toc inclus cu manere si zar	buc	6
3.	zugraveli la pereți cu lavabil	mp	180

4	vopsitorii conducte de apa cu vopsea pe baza de ulei alb	ml	50
5	zugraveli la pereți cu lavabil color in 2 straturi	mp	500
6	montat lambriu la pereți	mp	200
7	demontat țigla	mp	8
8	montat țigla solzi	mp	8
9	demontat grindă	ml	6
10	montat grindă	ml	6
11	demontat lețuri	mp	5
12	montat lețuri	mp	5
13	curațat jgheab	ml	30
14	montat tablă de protecție exterioara intre perete invecinat si acoperis	ml	20
15	ignifugare lemn montat		
16	montat tavan casetat rezistent la umezeală cu tot mecanismul de prindere si susținere cu 2 corpuri de iluminat incorporate cu iluminat fluorescent	mp	20
17	reparatii la pereti dupa montajul usilor	mp	10

Compartiment Achizitii

Cimpean Ioan

Nicoara Angela

Tatar Rodica

Director

Muresan Ramona Ionela

